

Art.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
1	3	4	5
1	Scavo di sbancamento su terreno vegetale per una profondità di almeno cm 25	mc	200,00
2	Realizzazione di cordonatura di contenimento in elementi prefabbricati in cls posati su fondazione di cls	ml	120,00
3	Realizzazione di massciata drenante con materiali inerti a granulometria decrescente per uno spessore di cm 20, livellata e rullata con trattamento diserbante e tessuto antiradice	mc.	160,000
4	Realizzazione di plinti in cls armato opportunamente3 dimesionati, per i pali della pallavolo, rete tennis e tralici dei canestri	1,	a corpo
5	Realizzazione di massetto in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 6, rullato e livellato	mq	800,00
6	Esecuzione del manto superficiale sportivo sintetico mediante applicazione di resine in più strati con più colorazioni	mq	800,00
7	Tracciamento delle linee di gioco delle varie discipline con apposite vernici	1	a corpo
Quadro riepilogativo intervento			
Costo previsto euro 52.802,80			
superficie lorda mq. 800,00			
Costo al mq. euro 66,00			
incidenza mano d'opera euro 23.760,00 = a 45%			